
| 利亚德 LEYARD RoHS | LG-LSBC/LWBC箱体组装作业指导书 | 版本 | 修订内容 | 日期 | 制作 | 审核 | 批准 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | A1 | 优化作业流程，更新图片 | 2024/5/31 | 何俊龙 | 李伟 | 徐小辉 |
| | | A2 | 新增安规测试标准 | 2024/7/10 | 何俊龙 | | |
| 安全作业指导书 | 作业名称：电源线贴警告标签 | A3 | 更正安规测试标准 | 2024/8/5 | 何俊龙 | | |
| 文件编号 LYD-IE-SOP-443 | | A4 | 增加贴校正码 | 2025/4/21 | 张正 | | |

| 机种 | LSBC/LWBC系列 | 制程 | 箱体组装 | 作业号 | 07-04 | 标准工时 | | 作业人数 | | 页码 | 第4页 共19页 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




1.取电源进线和电源出线各一根，在航插头一端附件贴上警告标签，如图1所示，警示标签具体型号需按任务书要求决定。

**注意事项**

1.作业过程中注意静电保护及5S的清洁；
2.警告标签不能贴歪斜。

深圳利亚德光电有限公司
受控文件正本
2025年4月21日

**使用物料**

| 物料编号 | 物料名称规格 | 数量 |
|---|---|---|
| 007P4500013R00 | 3*2.5平方电源出线450MM(一端O头一端西尚电源母插头塑胶锁 | 1 |
| 007P7000008R00 | 3*2.5平方电源进线700MM(一端O头一端西尚电源公插头塑胶锁 | 1 |
| | 不干胶警告标签 | 2 |

**使用设备、仪器、治具、工具**

| 序号 | 名称 | 型号/参数设定 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静电手环 | | 1 |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |

**管制项目**

| 是否带棉手套 | 是 | 是否防静电 | 是 |
|---|---|---|---|



