利亚德 LEYARD	TKS单电源箱体组装通用作业指导书	版本	修订内容	日期	制作	审核	批准
		A4	研发取消中间2颗六角钢柱	2023/7/4	刘猛	李伟	徐小辉
		A5	固定钢柱增加电批套筒规范	2023/8/7	刘猛		
通用	作业名称：贴铭牌及测试	A6	新款箱体遮光条物料变更	2024/3/20	何俊龙		
文件编号 LYD-IE-SOP-353		A7	遮光面粘贴位置微调	2024/4/19	何俊龙		

机种	TKS	制程	箱体组装	作业号	07-14	标准工时		作业人数		页码	第 14 页 共 15 页







1.取1PCS箱体铭牌方向朝上贴在箱体如图所示丝印位置；

2.取1PCS电源警告标签方向朝上贴在箱体如图所示位置；

3. 安规测试：将箱体进行安规测试作业，具体参考《LYD-IE- SOP-151安规测试作业指导书》。

4.箱体测试：箱体接上电源，检测按钮开关是否正常点亮。

5.接收卡固件升级：确保同一个项目接收卡固件必须一致，具体固件版本以首件确认为准。

作业步骤

操作内容：

1.取1PCS箱体铭牌方向朝上贴在箱体如图所示丝印位置；
2.取1PCS电源警告标签方向朝上贴在箱体如图所示位置；
3. 安规测试：将箱体进行安规测试作业，具体参考《LYD-IE- SOP-151安规测试作业指导书》。
4.箱体测试：箱体接上电源，检测按钮开关是否正常点亮。
5.接收卡固件升级：确保同一个项目接收卡固件必须一致，具体固件版本以首件确认为准。

注意事项

1. 注意戴上防静电手套或无绳静电手环；
2. 锁不锈钢螺钉时注意不可滑牙或锁不到位等；
3. 作业时，注意防护，不可刮花后盖；
4. 锁螺丝时，电批与箱体螺丝孔成90度角为最佳作业标准；
5. 不可私自调整电批扭力，以免扭力过大/过小造成工件损坏和螺丝锁不到位现象。

使用物料

序号	物料名称规格	数量
1	WD000392 GF后盖TO 589*468*24 PC非阻黑无LOGO英特齐	1
2	内六角螺钉 M4*8 不锈钢 本色8.8级 GB/T70.1-2000 ROHS	4
3	警告标签TOVO 铜版纸 黄底 无LOGO L38*W20*D0.1	1
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

深圳利亚德光电有限公司
受控文件正本
2024年4月23日

使用设备、仪器、治具、工具

序号	名称	型号/参数设定	数量
1	静电手环		1
2	安规测试仪		1
3			
4			

管制项目

是否带手套	否	是否防静电	是



